Checklist de cumplimiento de Legionella 2027

Mínimos para instalaciones con plan de prevención y control (PPCL) según el RD 487/2022 modificado por el RD 614/2024, y control en grifo del RD 3/2023. Con un plan sanitario (PSL) o por criterio de la autoridad sanitaria pueden cambiar.

1. Antes de empezar

- ☐ Cada instalación de riesgo tiene su PPCL (o PSL), actualizado al RD 614/2024 (plazo: 1 de julio de 2025).
- ☐ El plan identifica los puntos de muestreo: depósito, acumulador, retorno y puntos terminales (tabla 2 del anexo V).
- ☐ El cultivo de Legionella lo hace un laboratorio acreditado según UNE-EN ISO/IEC 17025 (obligatorio desde el 2 de enero de 2025).
- ☐ El registro de mantenimiento, tratamientos y resultados está al día.

2. Frecuencias mínimas de laboratorio (RD 487/2022, anexo V, tabla 3)

INSTALACIÓN	LEGIONELLA	AEROBIOS	HIERRO
Agua sanitaria (agua caliente y fría de consumo)	Trimestral	Trimestral	Trimestral
Torres de refrigeración y condensadores evaporativos	Mensual	Trimestral	Mensual
Agua climatizada con aerosolización (spa, hidromasaje)	Mensual	Mensual	—
Enfriamiento evaporativo por pulverización	Semestral	Semestral	—
Agua minero-medicinal o termal	Mensual	Trimestral	—
Otras con depósito y recirculación (fuentes ornamentales y lavado de vehículos con recirculación, humectadores de evaporación)	Anual	Semestral	—
Otras sin recirculación (riego por aspersión, fuentes sin recirculación, humectadores de atomización, sistemas contra incendios)	Anual	—	—

Torres: además, conductividad mensual. Agua sanitaria: hierro solo si hay partes metálicas con hierro; aerobios y hierro en el mismo acto y punto que la Legionella.

3. En cada toma

- ☐ Medir in situ temperatura, desinfectante residual y pH si el desinfectante depende de él; en torres, también conductividad (art. 14.1).
- ☐ Usar envase estéril con neutralizante si el agua lleva biocida oxidante, y transportarlo refrigerado.
- ☐ Anotar punto, fecha, hora y responsable en la cadena de custodia.
- ☐ Hasta el 1 de enero de 2030 puede tomar la muestra personal propio según el anexo VI; desde entonces, solo una entidad acreditada para la toma (art. 11.5 y disp. trans. 6.ª).

4. Si sale positivo (anexo VIII)

INSTALACIÓN	NIVEL (UFC/L)	QUÉ IMPLICA
Agua sanitaria	100 a menos de 1.000	Medidas según el porcentaje de muestras positivas
Agua sanitaria	1.000 o más	Revisión inmediata del plan, limpieza y desinfección

INSTALACIÓN	NIVEL (UFC/L)	QUÉ IMPLICA
Torres y condensadores	100 a menos de 10.000	Medidas correctoras crecientes según el nivel
Torres y condensadores	10.000 o más	Parada de la instalación
Spa y otras instalaciones	1.000 o más	Parada de la instalación

- [ ] Nueva determinación de Legionella entre 15 y 30 días después de la limpieza y desinfección.
- [ ] Serogrupado de L. pneumophila en las muestras positivas.
- [ ] Comprobar en el plan si el nivel obliga a comunicarlo a la autoridad sanitaria.

5. Torres y edificios prioritarios

- [ ] Torres: limpieza y desinfección al menos dos veces al año, preferiblemente al comienzo de la primavera y del otoño.
- [ ] Edificios prioritarios (RD 3/2023): control en grifo con Legionella, de 2 a 6 análisis al año según los puntos de acceso al agua (más de 200 puntos: uno más por cada 100).
- [ ] Notificación en SINAC en 10 días laborables desde el informe, o 4 si hay incumplimiento.

6. Fechas clave

1 de julio de 2025	Planes de Legionella adaptados al RD 614/2024	RD 487/2022, disposición transitoria 5.ª
2 de enero de 2027	Medidas correctoras del Plan Sanitario del Agua	RD 3/2023, disposición adicional 9.ª
2 de enero de 2028	Laboratorios de agua de consumo acreditados	RD 3/2023, disposición adicional 8.ª
1 de enero de 2030	Toma de muestras de Legionella por entidad acreditada	RD 487/2022, art. 11.5 y disposición transitoria 6.ª; FAQ de Sanidad
2 de enero de 2030	Toma de muestras de agua de consumo acreditada	RD 3/2023, disposición adicional 8.ª

7. Calendario de muestreo anual

Marca en cada mes las tomas previstas de cada instalación y punto.

INSTALACIÓN / PUNTO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D